



Hengelder 19
6902 PA Zevenaar



Postbus 214
6900 AE Zevenaar



T. 0316 - 52 43 51
F. 0316 - 52 65 26



E. duurzaam@pola.nl
I. www.pola.nl



Prijsopgave 10 zonnepanelen 3.250Wp

Materialen

Totaal aantal panelen:	10x JA-solar 325Wp mono full black
Vermogen:	10x 325 = 3.250Wp
Omvormer:	1x Goodwe 3000-XS, 1 fase
Bekabeling:	30m. Solarbekabeling set; incl. connectoren.
Aarding:	15m. aardedraad t.b.v. onderconstructie.
Montage -systeem:	Schuindak onderconstructie, Solarconstruct
Monitoringssysteem:	Ja, monitoring van fabrikant omvormer; incl. datakabel 15m.
Elektra:	1x aardlekautomaat 1F+N 16A, 30mA; 1x werkschakelaar 2-polig 25A; 15m. ymvk kabel 3x2,5mm ² .

Montage

Montage zonnepanelen	Exclusief.
Elektrische montage	Exclusief.

Administratie

Aanmelden energie leveren:	U meldt zichzelf aan voor energie terug leveren www.energieleveren.nl
BTW teruggave:.	Exclusief het terugvragen van de eventuele BTW

Totaalprijs incl. BTW	€ 2.375,00
Totaalprijs na eventuele BTW teruggave*	€ 2.042,81

<input type="checkbox"/>	Meerprijs montage zonnepanelen en standaard elektrawerk	€ 1.050,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs Solaredge-systeem met optimizers	€ 900,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs aanvragen BTW-teruggave zonnepanelen	€ 150,00

* voordat de definitieve prijs bepaald kan worden dienen wij eerst een technische schouw uit te voeren.

Energie opwekking

Deze installatie produceert in het eerste jaar naar verwachting **2.880 kWh** bij een hellingshoek van 45° en gericht op het zuiden (schaduwvrij). Dit levert een besparing op van **€ 662,40** bij een energieprij van € 0,23 per kWh.

