



Hengelder 19  
6902 PA Zevenaar



Postbus 214  
6900 AE Zevenaar



T. 0316 - 52 43 51  
F. 0316 - 52 65 26



E. duurzaam@pola.nl  
I. www.pola.nl



## Prijsopgave 10 zonnepanelen 3.500Wp

### Materialen

Totaal aantal panelen:	10x Jinko 350Wp mono full black
Vermogen:	10x 350 = 3.500Wp
Omvormer:	1x Goodwe 3000D-NS, 1 fase
Bekabeling:	30m. Solarbekabeling set; incl. connectoren.
Aarding:	15m. aardedraad t.b.v. onderconstructie.
Montage -systeem:	Schuindak onderconstructie, Solarconstruct
Monitoringssysteem:	Ja, monitoring van fabrikant omvormer; incl. datakabel 15m.
Elektra:	1x aardlekautomaat 1F+N 16A, 30mA; 1x werkschakelaar 2-polig 25A; 15m. ymvk kabel 3x4mm <sup>2</sup> .

### Montage

Montage zonnepanelen	<b>Exclusief.</b>
Elektrische montage	<b>Exclusief.</b>

### Administratie

Aanmelden energie leveren:	U meldt zichzelf aan voor energie terug leveren <a href="http://www.energieleveren.nl">www.energieleveren.nl</a>
BTW teruggave:.	<b>Exclusief</b> het terugvragen van de eventuele BTW

<b>Totaalprijs incl. BTW</b>	<b>€ 2.630,00</b>
Totaalprijs na eventuele BTW teruggave*	€ 2.253,55

<input type="checkbox"/>	Meerprijs montage zonnepanelen en standaard elektrawerk	€ 1.050,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs Solaredge-systeem met optimizers	€ 900,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs aanvragen BTW-teruggave zonnepanelen	€ 150,00

\* voordat de definitieve prijs bepaald kan worden dienen wij eerst een technische schouw uit te voeren.

### Energie opwekking

Deze installatie produceert in het eerste jaar naar verwachting **3.150 kWh** bij een hellingshoek van 45° en gericht op het zuiden (schaduwvrij). Dit levert een besparing op van **€ 724,50** bij een energieprij van € 0,23 per kWh.

