



Hengelder 19
6902 PA Zevenaar



Postbus 214
6900 AE Zevenaar



T. 0316 - 52 43 51
F. 0316 - 52 65 26



E. duurzaam@pola.nl
I. www.pola.nl



Prijsopgave 14 zonnepanelen 4.900Wp

Materialen

Totaal aantal panelen:	14x Jinko 350Wp mono full black
Vermogen:	14x 350 = 4.900Wp
Omvormer:	1x Goodwe 4.200D-NS
Bekabeling:	40m. Solarbekabeling set; incl. connectoren.
Aarding:	15m. aardedraad t.b.v. onderconstructie.
Montage -systeem:	Schuindak onderconstructie, Solarconstruct
Monitoringssysteem:	Ja, monitoring van fabrikant omvormer; incl. datakabel 15m.
Elektra:	1x aardlekautomaat 1F+N 20A, 30mA; 1x werkschakelaar 2-polig 25A; 15m. ymvk kabel 3x6mm ² .

Montage

Montage zonnepanelen	Exclusief.
Elektrische montage	Exclusief.

Administratie

Aanmelden energie leveren:	U meldt zichzelf aan voor energie terug leveren www.energieleveren.nl
BTW teruggave:.	Exclusief het terugvragen van de eventuele BTW

Totaalprijs incl. BTW	€ 3.505,00
Totaalprijs na eventuele BTW teruggave*	€ 2.996,69

<input type="checkbox"/>	Meerprijs montage zonnepanelen en standaard elektrawerk*	€ 1.250,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs Solaredge-systeem met optimizers	€ 900,00
<input type="checkbox"/>	Meerprijs aanvragen BTW-teruggave zonnepanelen	€ 150,00

* voordat de definitieve prijs bepaald kan worden dienen wij eerst een technische schouw uit te voeren.

Energie opwekking

Deze installatie produceert in het eerste jaar naar verwachting **4.410 kWh** bij een hellingshoek van 45° en gericht op het zuiden (schaduwvrij). Dit levert een besparing op van **€ 1.014,30** bij een energieprijs van € 0,23 per kWh.

